

Nr postępowania WYS.00855.26.DR

Kolbudy 16.04.2026 r.

**Szanowni Wykonawcy**  
**Pytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego**

**Dotyczy: WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 3 NA TERENIE GMINNEGO UJĘCIA WODY „ORDYNACKA” WRAZ Z WYKONANIEM OBUDOWY NAZIEMNEJ W M. BĄKOWO, GM. KOLBUDY, POW.GDAŃSKI, WOJ.POMORSKIE dz. nr 244/30; obręb:0009 Lublewo Gd.**

**Pytanie nr 1 Wykonawcy:**

**„Czy zamawiający dopuszcza montaż rur osłonowych spawanych, zapis w projekcie mówi o rurach stalowych?”**

**Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:**

**Zamawiający informuje, że dopuszcza montaż rur osłonowych spawanych. Wymagania dotyczące spawu:**

- WPS (Instrukcja technologiczna spawania)
- WPQR (Protokół kwalifikowania technologii spawania) wg. PN-EN ISO 15614-1
- Certyfikaty spawaczy wg. EN ISO 9606-1

Dariusz Rerek

Specjalista ds. infrastruktury  
wodno-kanalizacyjnej

**REKNICA**