

Nr postępowania WYS.00855.26.DR

Kolbudy 17.04.2026 r.

Szanowni Wykonawcy
Pytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego

Dotyczy: WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 3 NA TERENIE GMINNEGO UJĘCIA WODY „ORDYNACKA” WRAZ Z WYKONANIEM OBUDOWY NAZIEMNEJ W M. BĄKOWO, GM. KOLBUDY, POW.GDAŃSKI, WOJ.POMORSKIE dz. nr 244/30; obręb:0009 Lublewo Gd.

Pytane nr 2 Wykonawcy:

- 1). Czy rury 457mm mają być walcowane bez szwu gat. R65 obustronnie gwintowane?
- 2). Czy rury 356mm mają być walcowane bez szwu gat. R65 obustronnie gwintowane?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że:

- 1). Rury 457 mm - bezszwowe, o gr. ściany: 10 mm, dopuszcza się rury spawane, zalecane: dwustronnie gwintowane,
- 2). Rury 356 mm - bezszwowe, o gr. ściany: 8,1 - 10,9 mm, dopuszcza się rury spawane, zalecane: dwustronnie gwintowane.



Dariusz Rerek

Specjalista ds. infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej

REKNICA